

PRILOGA 2

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku

Tehnične zahteve	Zadrževalne stopnje			
	1	2	3	4

Stavba

1	Rastlinjak: stalen objekt ⁷	ni obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
Oprema					
2	Vstop preko ločenega prostora z avtomatskim sledilnim zapiranjem dvojnih vrat	ni obvezno	po izbiri	obvezno	obvezno
3	Nadzor nad odtekajočo vodo	po izbiri	minimizirati ⁸ odtok	preprečiti odtok	preprečiti odtok

Sistem dela

4	Ukrepi za nadzor nad nezaželenimi vrstami kot so npr. žuželke in drugi členonožci, glodalci	obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
5	Pri prenašanju živega materiala med rastlinjakom/rastno komoro in laboratorijem je potrebno nadzorovati razširjanje GSO	čim bolj zmanjšati razširjanje	čim bolj zmanjšati razširjanje	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje

⁷ rastlinjak je trajen objekt s stalnim vodo tesnim kritjem, kjer je preprečen vstop odtekajoče površinske vode, in ima samozapiralna vrata, ki jih je mogoče zakleniti

⁸ kjer lahko pride do prenosa preko tal